

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[illegible]

8	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	ΥΔΡ 4.09	O08	ΟΔΟ 4521B	μ2	350,00	18,50	6.475,00	
9	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	ΟΙΚ 78.95	O09	ΟΙΚ 7316	μ2	30,00	33,70	1.011,00	
10	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50εκ	ΥΔΡ 5.05.02 (*)	O10	ΥΔΡ-6068	μ3	700,00	18,50	12.950,00	
11	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΥΔΡ 5.07 (*)	O11	ΥΔΡ-6069	μ3	200,00	18,50	3.700,00	
12	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΥΔΡ 5.09.02 (*)	O12	ΥΔΡ-6067	μ3	130,00	17,50	2.275,00	
13	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων diesel ή βενζινοκίνητα, ισχύος 5,0 έως 10,0 HP	ΥΔΡ 6.01.01.04	O13	ΥΔΡ-6109	ωρες	700,00	9,30	6.510,00	
14	Αντιστηρίξεις παρειών χάντακος με μεταλλικά πετάσματα	ΥΔΡ 7.06	O14	ΥΔΡ-6103	μ2	1.300,00	34,60	44.980,00	
15	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΥΔΡ 9.10.03	O15	ΥΔΡ-6326	μ3	110,00	77,00	8.470,00	
16	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΥΔΡ 9.10.04	O16	ΥΔΡ-6327	μ3	60,00	82,00	4.920,00	
17	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ 9.26	O17	ΥΔΡ-6311	χγρ	1.000,00	0,98	980,00	
18	Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 11.01.02	O18	ΥΔΡ-6752	χγρ	1.000,00	2,90	2.900,00	
19	Βαθμίδες από χυτοσίδηρο	ΥΔΡ 11.03	O19	ΥΔΡ-6753	χγρ	260,00	2,20	572,00	
20	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 200 mm	ΥΔΡ 12.10.04	O20	ΥΔΡ-6711.2	μμ	170,00	9,30	1.581,00	
21	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης PN 10 atm	ΥΔΡ 12.14.02.11	O21	ΥΔΡ-6621.4	μμ	370,00	26,00	9.620,00	
22	Αναμονή εξωτερικής διακλάδωσης για αγωγούς HDPE, λόγω απαίτησης ΕΥΔΑΠ	ΥΔΡ 12.25.01 Σχ	O22	ΥΔΡ-6712.1	τεμ	15,00	150,00	2.250,00	
	Σε μεταφορά							147.944,00	0,00
	Από μεταφορά							147.944,00	0,00
23	Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων	ΥΔΡ 16.02	O23	ΥΔΡ-6801	τεμ	10,00	30,90	309,00	

[illegible]

Από μεταφορά	259.993,00
Εργασίες προϋπολογισμού	259.993,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	46.798,74
Άθροισμα	306.791,74
Απρόβλεπτα 15%	46.018,76
Σύνολο	352.810,50
Ποσό για αναθεωρήσεις	92,73
Σύνολο	352.903,23
Απολογιστικές εργασίες	10.000,00
Σύνολο	362.903,23
ΦΠΑ 24%	87.096,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	450.000,00

Πέραμα 05 - 09 - 2018
Ο Συντάξας

Πέραμα 05 - 09 - 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τ.Υ.

Δημήτρης Παπαθανασίου
Πολιτικός Μηχανικός

Μανώλης Χατζηγιαννίδης
Πολιτικός Μηχανικός