

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΑΣΑ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Κωδικός αναθ/σης	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ								
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	1	ΟΔΟ 2151	μ ³	110,00	10,30	1.133,00	
2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	2	ΟΙΚ 2226	μ ³	100,00	65,00	6.500,00	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								7.633,00
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ								
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	3	ΟΔΟ 2551	μ ³	40,00	94,20	3.768,00	
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	4	ΟΔΟ 2551	μ ³	20,00	143,00	2.860,00	
3	Επιφανειακή επεξεργασία σκυροδέματος με μίγμα σμύριγδας και τσιμέντου	5	ΟΙΚ 7391	μ ²	70,00	12,00	840,00	
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	6	ΥΔΡ 7018	χγρ	300,00	1,15	345,00	
5	Σωλήνας από PVC ονομαστικής πίεσης 4 atm Φ125 mm	7	Η/Μ 8	μ	200,00	6,50	1.300,00	
6	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	8	ΟΔΟ 2548	τεμ	23,00	60,00	1.380,00	
7	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm	9	ΟΔΟ 2548	τεμ	2,00	100,00	200,00	
8	Βάση σιδηροστού διαστάσεων 0,6x0,6x0,8 (m)	10	ΟΔΟ 2532	τεμ	21,00	73,00	1.533,00	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								12.226,00
ΟΜΑΔΑ Γ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	11	ΟΔΟ 4110	μ ²	1.500,00	1,20	1.800,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	12	ΟΔΟ 4120	μ ²	10,00	0,45	4,50	
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	13	ΟΔΟ 4421B	τον	55,00	90,50	4.977,50	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	14	ΟΔΟ 4521B	μ ²	1.500,00	9,63	14.445,00	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								21.227,00

Άθροισμα	41.086,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	7.395,48
Άθροισμα	48.481,48
Απρόβλεπτα 15%	7.272,22
Άθροισμα	55.753,70
Απολογιστικά	750,00
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18%	135,00
Άθροισμα	56.638,70
Πρόβλεψη αναθεώρησης	100,00
Άθροισμα	56.738,70
Φ.Π.Α. 24%	13.617,29
Άθροισμα	70.355,99

Πέραμα 18 / 04 / 2022
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Πέραμα 18 / 04 / 2022
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΕΚΕΤΕ
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ